

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Opole, ul.Sosnkowskiego					
1 Sala konferencyjna					
1	kalk. własna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli (stoły, krzesła) na czas prowadzenia robót oraz wniesienie po zakończeniu robót w sali	ryczałt		
d.1		1	ryczałt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	17,9*11,9	m ²	213,0100	
				RAZEM	213,0100
3	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi metalowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-08	1,8*2,1	m ²	3,7800	
				RAZEM	3,7800
4	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł (po wykuciu drzwi)	m		
d.1	0705-02	2,1*2+1,8	m	6,0000	
				RAZEM	6,0000
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów podsufitek z kasetonów blaszanych	m ²		
d.1	0429-06 analogia	poz.2	m ²	213,0100	
				RAZEM	213,0100
6	KNR 2-02	Okladziny gipsowo-kartonowe zwykłe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
d.1	2011-02	poz.5	m ²	213,0100	
				RAZEM	213,0100
7	KNR 2-02	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
d.1	0616-01 analogia	poz.6	m ²	213,0100	
				RAZEM	213,0100
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej szklanej poziome z płyt gr. 20 cm układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0613-03	poz.7	m ²	213,0100	
				RAZEM	213,0100
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	[17,9+11,9]*2*3	m ²	178,8000	
	ściany	0,25*4*3*2	m ²	6,0000	
	słupy	-1,8*2,1	m ²	-3,7800	
	wejście				
				RAZEM	181,0200
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami lateksowymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	poz.9	m ²	181,0200	
				RAZEM	181,0200
11	NNRNKB	Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian - wzmocnienie podłoża przed malowaniem	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.8+poz.10	m ²	394,0300	
				RAZEM	394,0300
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów	m ²		
d.1	1505-03	poz.8	m ²	213,0100	
				RAZEM	213,0100
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
d.1	1505-03	poz.10	m ²	181,0200	
				RAZEM	181,0200
14	kalk. własna	Uzupełnienie brakujących listew cokolowych, narożników, zaślepek oraz listew łączących	ryczałt		
d.1		1	ryczałt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
2 Zmierzalnia					
15	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	2,6*2,12	m ²	5,5120	
				RAZEM	5,5120
16	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
d.2	0429-06	poz.15	m ²	5,5120	
				RAZEM	5,5120
17	KNR 2-02	Okladziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
d.2	2011-02	poz.16	m ²	5,5120	
				RAZEM	5,5120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami lateksowymi z poszpachlowaniem nierówności poz.102	m ² m ²	45,3600	45,3600
				RAZEM	45,3600
104	NNRNKB d.7 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian - wzmocnienie podłoża przed malowaniem poz.101+poz.103	m ² m ²	58,7000	58,7000
				RAZEM	58,7000
105	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów poz.101	m ² m ²	13,3400	13,3400
				RAZEM	13,3400
106	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian poz.103	m ² m ²	45,3600	45,3600
				RAZEM	45,3600
107	NNRNKB d.7 202 1130-02 + NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.101	m ² m ²	13,3400	13,3400
				RAZEM	13,3400
108	KNR 2-02 d.7 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką przeciwspekaniową poz.101	m ² m ²	13,3400	13,3400
				RAZEM	13,3400
109	NNRNKB d.7 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych poz.101	m ² m ²	13,3400	13,3400
				RAZEM	13,3400
8		Przedsiónek do sali konferencyjnej			
110	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,87*2,06	m ² m ²	5,9122	5,9122
				RAZEM	5,9122
111	KNR 4-01 d.8 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych poz.110	m ² m ²	5,9122	5,9122
				RAZEM	5,9122
112	KNR 2-02 d.8 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe zwykłe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm poz.111	m ² m ²	5,9122	5,9122
				RAZEM	5,9122
113	KNR 2-02 d.8 0616-01 ana- lofia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa poz.112	m ² m ²	5,9122	5,9122
				RAZEM	5,9122
114	KNR 2-02 d.8 0613-03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej szklanej poziome z płyt gr. 20 cm układanych na sucho - jedna warstwa poz.113	m ² m ²	5,9122	5,9122
				RAZEM	5,9122
115	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² [2,87+2,06]*2*3-2,06*2*2	m ² m ²	21,3400	21,3400
				RAZEM	21,3400
116	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami lateksowymi z poszpachlowaniem nierówności poz.115	m ² m ²	21,3400	21,3400
				RAZEM	21,3400
117	NNRNKB d.8 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian - wzmocnienie podłoża przed malowaniem poz.114+poz.116	m ² m ²	27,2522	27,2522
				RAZEM	27,2522
118	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów poz.114	m ² m ²	5,9122	5,9122
				RAZEM	5,9122
119	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian poz.116	m ² m ²	21,3400	21,3400
				RAZEM	21,3400
9		Wejście główne			
120	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4,15*2,85	m ²	11,8275	
				RAZEM	11,8275
121	KNR 4-01 d.9 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych poz.120	m ² m ²	11,8275	
				RAZEM	11,8275
122	KNR 2-02 d.9 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe zwykłe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm poz.121	m ² m ²	11,8275	
				RAZEM	11,8275
123	KNR 2-02 d.9 0616-01 ana- lofia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa poz.122	m ² m ²	11,8275	
				RAZEM	11,8275
124	KNR 2-02 d.9 0613-03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej szklanej poziome z płyt gr. 20 cm układanych na sucho - jedna warstwa poz.123	m ² m ²	11,8275	
				RAZEM	11,8275
125	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² [4,15*2+2,85]*3-2,06*2*2	m ² m ²	25,2100	
				RAZEM	25,2100
126	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami lateksowymi z poszpachlowaniem nierówności poz.125	m ² m ²	25,2100	
				RAZEM	25,2100
127	NNRNKB d.9 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian - wzmocnienie podłoża przed malowaniem poz.124+poz.126	m ² m ²	37,0375	
				RAZEM	37,0375
128	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów poz.124	m ² m ²	11,8275	
				RAZEM	11,8275
129	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian poz.126	m ² m ²	25,2100	
				RAZEM	25,2100
10		Pomieszczenie na sprzęt i środki do utrzymania czystości			
130	kalk. własna d.10	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli, sprzętu na czas prowadzenia robót oraz wnieiesienie po zakończeniu robót 1	ryczałt ryczałt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
131	KNR-W 4-01 d.10 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,86*2,0	m ² m ²	5,7200	
				RAZEM	5,7200
132	KNR 2-02 d.10 2003-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 2,86*2,28	m ² m ²	6,5208	
				RAZEM	6,5208
133	KNR 4-01 d.10 0705-01	Wykonanie pasa tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegiel 2,58	m m	2,5800	
				RAZEM	2,5800
134	KNR 4-01 d.10 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych poz.131	m ² m ²	5,7200	
				RAZEM	5,7200
135	KNR 2-02 d.10 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe zwykłe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm poz.134	m ² m ²	5,7200	
				RAZEM	5,7200
136	KNR 2-02 d.10 0616-01 ana- lofia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa poz.135	m ² m ²	5,7200	
				RAZEM	5,7200
137	KNR 2-02 d.10 0613-03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej szklanej poziome z płyt gr. 20 cm układanych na sucho - jedna warstwa poz.136	m ² m ²	5,7200	
				RAZEM	5,7200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
138	KNR 4-01 d.10 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² [2,86+2,0]*2*2,58-2,86*2,28	m ²		
			m ²	18,5568	
				RAZEM	18,5568
139	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami lateksowymi z poszpachlowaniem nierówności poz. 138	m ²		
			m ²	18,5568	
				RAZEM	18,5568
140	NNRNKB d.10 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian - wzmocnienie podłoża przed malowaniem poz. 135+poz. 137+poz. 139	m ²		
			m ²	29,9968	
				RAZEM	29,9968
141	KNR 2-02 d.10 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów poz. 137	m ²		
			m ²	5,7200	
				RAZEM	5,7200
142	KNR 2-02 d.10 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian poz. 140-poz. 141	m ²		
			m ²	24,2768	
				RAZEM	24,2768
11		Hall			
143	KNR-W 4-01 d.11 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,90*4+2,5*2	m ²		
			m ²	28,6000	
				RAZEM	28,6000
144	KNR 4-01 d.11 0307-01 analogia	System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych firmy HELIFIX - wzmocnienie pęknięć ścian 12	m		
			m	12,0000	
				RAZEM	12,0000
145	KNR 4-01 d.11 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych poz. 143	m ²		
			m ²	28,6000	
				RAZEM	28,6000
146	KNR 2-02 d.11 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe zwykłe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm poz. 145	m ²		
			m ²	28,6000	
				RAZEM	28,6000
147	KNR 2-02 d.11 0616-01 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa poz. 146	m ²		
			m ²	28,6000	
				RAZEM	28,6000
148	KNR 2-02 d.11 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej szklanej poziome z płyt gr. 20 cm układanych na sucho - jedna warstwa poz. 147	m ²		
			m ²	28,6000	
				RAZEM	28,6000
149	KNR 4-01 d.11 1208-02 analogia	Przygotowanie powierzchni lamperii - zmalowanie farby olejnej (wsp. do R=0,50) [6,0*2+5,90*2-2,06*2]*1,5	m ²		
			m ²	29,5200	
				RAZEM	29,5200
150	KNR 4-01 d.11 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany powyżej lamperii [6,0*2+5,90*2-2,06*2]*1,3	m ²		
			m ²	25,5840	
				RAZEM	25,5840
151	KNR 4-01 d.11 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami lateksowymi z poszpachlowaniem nierówności poz. 150	m ²		
			m ²	25,5840	
				RAZEM	25,5840
152	NNRNKB d.11 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian - wzmocnienie podłoża przed malowaniem poz. 148+poz. 151	m ²		
			m ²	54,1840	
				RAZEM	54,1840
153	KNR 2-02 d.11 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów poz. 148	m ²		
			m ²	28,6000	
				RAZEM	28,6000
154	KNR 2-02 d.11 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian poz. 151	m ²		
			m ²	25,5840	
				RAZEM	25,5840
155	KNR 4-01 d.11 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem poz. 149	m ²		
			m ²	29,5200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	29,5200
12		Toaleta męska (dotychczas damska)			
156	KNR 4-01 d.12 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek [[3,22+1,8]*2+1,43*2]*2,2	m ² m ²	 28,3800	 28,3800
				RAZEM	28,3800
157	KNR 4-01 d.12 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po skuciu kafli poz.156	m ² m ²	 28,3800	 28,3800
				RAZEM	28,3800
158	KNR 4-01 d.12 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 3,22*1,8	m ² m ²	 5,7960	 5,7960
				RAZEM	5,7960
159	KNR 0-19 d.12 0931-07 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych drzwiowych wraz ze skrzydłami - do kabin w.c. 0,7*2*2	m ² m ²	 2,8000	 2,8000
				RAZEM	2,8000
160	KNR 4-01 d.12 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt piśniowych 3,23*1,8	m ² m ²	 5,8140	 5,8140
				RAZEM	5,8140
161	KNR 2-02 d.12 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm poz.160	m ² m ²	 5,8140	 5,8140
				RAZEM	5,8140
162	KNR 2-02 d.12 0616-01 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa poz.161	m ² m ²	 5,8140	 5,8140
				RAZEM	5,8140
163	KNR 2-02 d.12 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej szklanej poziome z płyt gr. 20 cm układanych na sucho - jedna warstwa poz.162	m ² m ²	 5,8140	 5,8140
				RAZEM	5,8140
164	NNRNKB d.12 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitów - wzmocnienie podłoża przed malowaniem poz.163	m ² m ²	 5,8140	 5,8140
				RAZEM	5,8140
165	KNR 2-02 d.12 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów poz.163	m ² m ²	 5,8140	 5,8140
				RAZEM	5,8140
166	KNR 4-01 d.12 0322-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w suficie 1	szt. szt.	 1,0000	 1,0000
				RAZEM	1,0000
167	KNR 4-01 d.12 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,9*2,0	m ² m ²	 1,8000	 1,8000
				RAZEM	1,8000
168	KNR 0-23 d.12 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian [3,22+1,8]*2*2,5+1,43*2*2,2	m ² m ²	 31,3920	 31,3920
				RAZEM	31,3920
169	KNR 0-12 d.12 0829-05	Licowanie ścian płytkami na kleju poz.168	m ² m ²	 31,3920	 31,3920
				RAZEM	31,3920
170	KNR 0-23 d.12 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni posadzki poz.158	m ² m ²	 5,7960	 5,7960
				RAZEM	5,7960
171	KNR 4-01 d.12 0803-01 analogia	Wyrównanie powierzchni po skuciu poz.170	m ² m ²	 5,7960	 5,7960
				RAZEM	5,7960
172	KNR 0-29 d.12 0640-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - izolacja wodoszczelna DSF 523 - Sopro	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.171	m ²	5,7960	
				RAZEM	5,7960
173	KNR 0-12 d.12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		poz.172	m ²	5,7960	
				RAZEM	5,7960
13		Toaleta damska (dotychczas męska)			
174	KNR 4-02 d.13 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		2	kpl.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
175	KNR 4-02 d.13 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
176	KNR 4-01 d.13 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1,7*3,25	m ²	5,5250	
				RAZEM	5,5250
177	KNR 4-01 d.13 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		[5,60+1,7]*2*1,5+1,3*2*1,5	m ²	25,8000	
				RAZEM	25,8000
178	KNR 4-01 d.13 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po skutciu kafli	m ²		
		poz.177	m ²	25,8000	
				RAZEM	25,8000
179	KNR 4-01 d.13 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		5,6*1,7	m ²	9,5200	
				RAZEM	9,5200
180	KNR 0-19 d.13 0931-07 ana- logia	Montaż ościeżnic regulowanych drzwiowych wraz ze skrzydłami - do kabin w.c.	m ²		
		0,7*2*2	m ²	2,8000	
				RAZEM	2,8000
181	KNR 4-01 d.13 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
		5,6*1,7	m ²	9,5200	
				RAZEM	9,5200
182	KNR 2-02 d.13 2011-02	Okiadziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
		poz.181	m ²	9,5200	
				RAZEM	9,5200
183	KNR 2-02 d.13 0616-01 ana- logia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
		poz.182	m ²	9,5200	
				RAZEM	9,5200
184	KNR 2-02 d.13 0613-03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej szklanej poziome z płyt gr. 20 cm układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.183	m ²	9,5200	
				RAZEM	9,5200
185	NNRNKB d.13 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitów - wzmocnienie podłoża przed malowaniem	m ²		
		poz.184	m ²	9,5200	
				RAZEM	9,5200
186	KNR 2-02 d.13 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów	m ²		
		poz.184	m ²	9,5200	
				RAZEM	9,5200
187	KNR 4-01 d.13 0322-02 ana- logia	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
188	KNR 4-01 d.13 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914- 01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0,9*2,0	m ²	1,8000	
				RAZEM	1,8000
189	KNR 0-23 d.13 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		[5,6*2+1,7*2]*2,5+1,3*2*2,2	m ²	42,2200	
				RAZEM	42,2200
190	KNR 0-12 d.13 0829-05	Licowanie ścian płytkami na kleju poz.189	m ² m ²	 42,2200	
				RAZEM	42,2200
191	KNR 0-23 d.13 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni posadzki poz.179	m ² m ²	 9,5200	
				RAZEM	9,5200
192	KNR 4-01 d.13 0803-01 ana- logia	Wyrównanie powierzchni po skuciu poz.191	m ² m ²	 9,5200	
				RAZEM	9,5200
193	KNR 0-29 d.13 0640-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - izolacja wodoszczelna DSF 523 - Sopro poz.192	m ² m ²	 9,5200	
				RAZEM	9,5200
194	KNR 0-12 d.13 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną poz.193	m ² m ²	 9,5200	
				RAZEM	9,5200
14		Korytarz			
195	KNR-W 4-01 d.14 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6,1*1,21	m ² m ²	 7,3810	
				RAZEM	7,3810
196	KNR 4-01 d.14 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych poz.195	m ² m ²	 7,3810	
				RAZEM	7,3810
197	KNR 2-02 d.14 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe zwykłe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm poz.196	m ² m ²	 7,3810	
				RAZEM	7,3810
198	KNR 2-02 d.14 0616-01 ana- logia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa poz.197	m ² m ²	 7,3810	
				RAZEM	7,3810
199	KNR 2-02 d.14 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej szklanej poziome z płyt gr. 20 cm układanych na sucho - jedna warstwa poz.198	m ² m ²	 7,3810	
				RAZEM	7,3810
200	KNR 4-01 d.14 1208-02 ana- logia	Przygotowanie powierzchni lamperii - zmatowanie farby olejnej (wsp. do R=0,50) 6,1*2*1,5	m ² m ²	 18,3000	
				RAZEM	18,3000
201	KNR 4-01 d.14 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany powyżej lamperii 6,1*2*1,3	m ² m ²	 15,8600	
				RAZEM	15,8600
202	KNR 4-01 d.14 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami lateksowymi z poszpachlowaniem nierówności poz.201	m ² m ²	 15,8600	
				RAZEM	15,8600
203	NNRNKB d.14 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian - wzmocnienie podłoża przed malowaniem poz.199+poz.202	m ² m ²	 23,2410	
				RAZEM	23,2410
204	KNR 2-02 d.14 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów poz.199	m ² m ²	 7,3810	
				RAZEM	7,3810
205	KNR 2-02 d.14 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian poz.202	m ² m ²	 15,8600	
				RAZEM	15,8600
206	KNR 4-01 d.14 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem poz.200	m ² m ²	 18,3000	
				RAZEM	18,3000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15		Kasa			
207	kalk. własna d.15	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli na czas prowadzenia robót oraz wniesienie po zakończeniu robót 1	ryczałt ryczałt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
208	KNR-W 4-01 d.15 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,45*2,7	m ² m ²	12,0150	
				RAZEM	12,0150
209	KNR 0-19 d.15 0931-07 ana- logia	Montaż ościeżnicy regulowanej drzwiowej wraz ze skrzydłem 0,7*2*2	m ² m ²	2,8000	
				RAZEM	2,8000
210	KNR 4-01 d.15 0429-06 ana- logia	Rozebranie istniejącego sufitu podwieszonoego poz.208	m ² m ²	12,0150	
				RAZEM	12,0150
211	KNR 2-02 d.15 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe zwykłe, pojedyncze na stropach, na rusztach me- talowych; rozstaw profili nośnych 40 cm poz.210	m ² m ²	12,0150	
				RAZEM	12,0150
212	KNR 2-02 d.15 0616-01 ana- logia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa poz.211	m ² m ²	12,0150	
				RAZEM	12,0150
213	KNR 2-02 d.15 0613-03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej szklanej poziome z płyt gr. 20 cm układanych na sucho - jedna warstwa poz.212	m ² m ²	12,0150	
				RAZEM	12,0150
214	KNR 4-01 d.15 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po- nad 5 m ² [4,45+2,7]*2*2,8	m ² m ²	40,0400	
				RAZEM	40,0400
215	KNR 4-01 d.15 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami lateksowymi z po- szpachlowaniem nierówności poz.214	m ² m ²	40,0400	
				RAZEM	40,0400
216	NNRNKB d.15 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian - wzmocnienie podłoża przed malowa- niem poz.213+poz.215	m ² m ²	52,0550	
				RAZEM	52,0550
217	KNR 2-02 d.15 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów poz.213	m ² m ²	12,0150	
				RAZEM	12,0150
218	KNR 2-02 d.15 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian poz.215	m ² m ²	40,0400	
				RAZEM	40,0400
219	kalk. własna d.15 cena rynko- wa	Cyklinowanie i lakierowanie parkietu poz.208	m ² m ²	12,0150	
				RAZEM	12,0150
16		Pokój prezesa			
220	kalk. własna d.16	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli na czas prowadzenia robót oraz wniesienie po zakończeniu robót 1	ryczałt ryczałt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
221	KNR-W 4-01 d.16 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,45*3,0	m ² m ²	13,3500	
				RAZEM	13,3500
222	KNR 4-01 d.16 0354-04	Wykucie z muru drzwi drewnianych (od strony korytarza) o pow. do 2 m ² 1	szt. szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
223	KNR 4-01 d.16 0304-01	Zamurowanie otworu w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0,8*2*0,12	m ³ m ³	0,1920	
				RAZEM	0,1920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
224	KNR 4-01 d.16 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły (do 2 m ² w 1 miejscu) 0,9*2,1*2	m ²		
			m ²	3,7800	
				RAZEM	3,7800
225	KNR 4-01 d.16 0429-06 analogia	Rozebranie istniejącego sufitu podwieszonoego poz.221	m ²		
			m ²	13,3500	
				RAZEM	13,3500
226	KNR 2-02 d.16 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe zwykłe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm poz. 225	m ²		
			m ²	13,3500	
				RAZEM	13,3500
227	KNR 2-02 d.16 0616-01 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa poz.226	m ²		
			m ²	13,3500	
				RAZEM	13,3500
228	KNR 2-02 d.16 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej szklanej poziome z płyt gr. 20 cm układanych na sucho - jedna warstwa poz.227	m ²		
			m ²	13,3500	
				RAZEM	13,3500
229	KNR 4-01 d.16 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² [4,45+3.0]*2*2,8	m ²		
			m ²	41,7200	
				RAZEM	41,7200
230	KNR 4-01 d.16 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami lateksowymi z poszpachlowaniem nierówności poz.229	m ²		
			m ²	41,7200	
				RAZEM	41,7200
231	NNRNKB d.16 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian - wzmocnienie podłoża przed malowaniem poz.228+poz.230	m ²		
			m ²	55,0700	
				RAZEM	55,0700
232	KNR 2-02 d.16 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów poz.228	m ²		
			m ²	13,3500	
				RAZEM	13,3500
233	KNR 2-02 d.16 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian poz.230	m ²		
			m ²	41,7200	
				RAZEM	41,7200
234	KNR 4-01 d.16 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,9*2,0	m ²		
			m ²	1,8000	
				RAZEM	1,8000
235	kalk. własna d.16 cena rynkowa	Cyklinowanie i lakierowanie parkietu poz.221	m ²		
			m ²	13,3500	
				RAZEM	13,3500
17		Pomieszczenie biurowe			
236	kalk. własna d.17	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli na czas prowadzenia robót oraz wniesienie po zakończeniu robót 1	ryczałt		
			ryczałt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
237	KNR-W 4-01 d.17 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,76*5,70	m ²		
			m ²	32,8320	
				RAZEM	32,8320
238	KNR 4-01 d.17 0307-01 analogia	System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych firmy HELIFIX - wzmocnienie pęknięć ścian 2	m		
			m	2,0000	
				RAZEM	2,0000
239	KNR 4-01 d.17 0429-06 analogia	Rozebranie istniejącego sufitu podwieszonoego poz.237	m ²		
			m ²	32,8320	
				RAZEM	32,8320
240	KNR 2-02 d.17 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe zwykłe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		poz.239	m ²	32,8320	
				RAZEM	32,8320
241	KNR 2-02 d.17 0616-01 ana- lofia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
		poz.240	m ²	32,8320	
				RAZEM	32,8320
242	KNR 2-02 d.17 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej szklanej poziome z płyt gr. 20 cm układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.241	m ²	32,8320	
				RAZEM	32,8320
243	KNR 4-01 d.17 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² [5,76+5,70]*2*2,8	m ²		
			m ²	64,1760	
				RAZEM	64,1760
244	KNR 4-01 d.17 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami lateksowymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.243	m ²	64,1760	
				RAZEM	64,1760
245	NNRNKB d.17 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian - wzmocnienie podłoża przed malowaniem	m ²		
		poz.242+poz.244	m ²	97,0080	
				RAZEM	97,0080
246	KNR 2-02 d.17 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów	m ²		
		poz.242	m ²	32,8320	
				RAZEM	32,8320
247	KNR 2-02 d.17 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
		poz.244	m ²	64,1760	
				RAZEM	64,1760
248	KNR 4-01 d.17 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914- 01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0,9*2,0	m ²	1,8000	
				RAZEM	1,8000
249	kalk. własna d.17 cena rynko- wa	Cyklinowanie i lakierowanie podłogi z desek drewnianych	m ²		
		poz.237	m ²	32,8320	
				RAZEM	32,8320

ANDRZEJ DĄBROWSKI
 wniósł do sądu
 na post. 63 ust. 1, 64 ust. 1 i 2
 13 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia
 M.G.T. i D.Sr. z dn. 30.02.1975r.
 L.p.r. 70/78/Op.