

Określenie zakresu prac remontowych

Zakres prac remontowych;

Sala ogólna – wym.14,39 x 5,99 x 2,67

- skucie płytek na połowie powierzchni sali – 43 m²,
- położenie nowych płytek grysowych szklwionych – 86 m²,
- ułożenie cokołów listwowych na ścianach – 42 mb
- utworzenie i montaż poczwórnych 3 gniazdek elektrycznych w miejscach wskazanych przez zamawiającego,
- utworzenie i montaż wyłącznika schodowego 1 szt,
- likwidacja istniejących pęknięć ,zarysowań oraz ubytków na ścianach ok 15 % całej powierzchni ścian,
- szlifowanie, gruntowanie i malowanie podwójne ścian farbą lateksową (kolor wybrany przez inwestora) – 108 m²,
- malowanie sufitu(kolor biały) – 86 m² ,
- wymiana oświetlenia na lampy ledowe (barwa neutralna) – 12 szt.,

Biuro: - wym.4,87 x 3,41 x 2,53

- wyburzenie ścianki z cegły o wymiarach – 4,49 m²,
- naprawa posadzki po likwidacji ścianki działowej,
- renowacja obudowy kominka – wymiana otuliny wraz z niezbędnymi pracami naprawczymi – 1 kpl,
- likwidacja i zamurowanie otworu okiennego (okno Kasowe) o wym. 1,20 x 0,60 ,
- likwidacja istniejących pęknięć oraz ubytków na ścianach ok.15 % powierzchni ogólnej,
- szlifowanie, gruntowanie i malowanie podwójne ścian farba lateksową (kolor wybrany przez inwestora) – 42 m²,
- utworzenie i montaż poczwórnych 2 gniazdek elektrycznych w miejscach wskazanych przez zamawiającego,
- wymiana oświetlenia na lampy ledowe (barwa neutralna) - 2 szt,
- malowanie sufitu (kolor biały) – 16,6 m²,
- wymiana drzwi biurowych – 200 cm x 90 cm

Zaplecze kuchenne: wym. 1,88 x 1,00 x 2,53

- remont instalacji wodnej (od ściany wyjścia do zlewozmywaka ok.1,5 m)
- montaż zlewozmywaka i szafki ,
- likwidacja istniejących pęknięć oraz ubytków na ścianach,

- szlifowanie, gruntowanie i malowanie ścian farbą lateksowa (kolor wybrany przez inwestora – 14,1 m²)
- malowanie sufitu emulsją (kolor biały) – 1,78 m²
- wymiana oświetlenia na oświetlenie ledowe (barwa neutralna) – 1 szt.,

WC :wym.1,78 x 1,0 x 2,53

- likwidacja istniejących pęknięć oraz ubytków na ścianach,
- gruntowanie i malowanie ścian (farba lateksowa) – 14,1 m²
- gruntowanie i malowanie sufitu emulsją – 1,78 m²,
- wymiana oświetlenia na oświetlenie ledowe (barwa neutralna) – 1 szt.,

Korytarz: wym .4,84 x 1,17 x2,53

- naprawa pęknięć, zarysowań i ubytków,
 - gruntowanie i malowanie ścian (farba lateksowa) – 30,5 m²,
 - gruntowanie i malowanie sufitu emulsją – 5,7 m²,
 - wymiana oświetlenia na ledowe (barwa neutralna) – 1 szt,
- Ogrzewanie budynku:

Instalacja ogrzewania klimatyzacyjnego - pow.295,59 m²

- dostawa i montaż klimatyzacji typu "Split" z funkcją grzania

Naprawa posadowienia budynku: wym. 315 mb

- poprzez wykop wzdłuż fundamentu na głębokość 50-60 cm położenie styropianu 10 cm, obłożenie folią kubełkową oraz uzupełnienie wykopu piaskiem tak aby podnieść teren wokół budynku ok.20 cm

UWAGA:

- **usunięcie gruzu i pozostałości w trakcie prac należą do wykonawcy,**
- **inwestor zastrzega aby oferta uwzględniała tylko materiały ze znakiem CE produkowane w Polsce,**