

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Zmywalnia			
1 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		1,598	m2	1,598	
				RAZEM	1,598
2 d.1	Kalkulacja własna kalk. własna	Wyniesienie i zabezpieczenie sprzętu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,51	m2	5,510	
				RAZEM	5,510
4 d.1	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek	m2		
		5,51	m2	5,510	
				RAZEM	5,510
5 d.1	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,51	m2	5,510	
				RAZEM	5,510
6 d.1	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m2		
		5,51	m2	5,510	
				RAZEM	5,510
7 d.1	KNR 4-01 0803-01 analogia	Wyrównanie powierzchni po skuciu	m2		
		1,598	m2	1,598	
				RAZEM	1,598
8 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 20cm	m2		
		5,51	m2	5,510	
				RAZEM	5,510
9 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby- słupy, ściany wejście	m2		
		14,16	m2	14,160	
				RAZEM	14,160
10 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		14,16	m2	14,160	
				RAZEM	14,160
11 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity i ściany	m2		
		19,67	m2	19,670	
				RAZEM	19,670
12 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów	m2		
		5,51	m2	5,510	
				RAZEM	5,510
13 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian	m2		
		14,16	m2	14,160	
				RAZEM	14,160
14 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w suficie	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,14	m2	1,140	
				RAZEM	1,140
16 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2		Kuchnia			
17 d.2	Kalkulacja własna kalk. własna	Wyniesienie i zabezpieczenie sprzętu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		16,05	m2	16,050	
				RAZEM	16,050
19 d.2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek	m2		
		16,05	m2	16,050	
				RAZEM	16,050
20 d.2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		16,05	m2	16,050	
				RAZEM	16,050
21 d.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m2		
		16,05	m2	16,050	
				RAZEM	16,050
22 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 20cm	m2		
		16,050	m2	16,050	
				RAZEM	16,050
23 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		29,40	m2	29,400	
				RAZEM	29,400
24 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		29,4	m2	29,400	
				RAZEM	29,400
25 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity i ściany	m2		
		45,45	m2	45,450	
				RAZEM	45,450
26 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów	m2		
		16,05	m2	16,050	
				RAZEM	16,050
27 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian	m2		
		29,4	m2	29,400	
				RAZEM	29,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,4	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
29 d.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
3		Kuchnia - pom. nr.2			
30 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		22,37	m2	22,370	
				RAZEM	22,370
31 d.3	KNR 4-01 0307-01 analogia	Przemalowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.3	KNR BC-02 0122-02	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.3	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek	m2		
		22,37	m2	22,370	
				RAZEM	22,370
34 d.3	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		22,37	m2	22,370	
				RAZEM	22,370
35 d.3	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m2		
		22,37	m2	22,370	
				RAZEM	22,370
36 d.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 20cm	m2		
		22,37	m2	22,370	
				RAZEM	22,370
37 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby- słupy, ściany wejście	m2		
		28,98	m2	28,980	
				RAZEM	28,980
38 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		28,98	m2	28,980	
				RAZEM	28,980
39 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity i ściany	m2		
		51,35	m2	51,350	
				RAZEM	51,350
40 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów	m2		
		22,37	m2	22,370	
				RAZEM	22,370
41 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28,98	m2	28,980	
				RAZEM	28,980
42 d.3	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
4		Wejście boczne i sanitariat			
43 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10,27	m2	10,270	
				RAZEM	10,270
44 d.4	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic	m2		
		1,89	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
45 d.4	KNR 0-19 0931-07 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych wraz ze skrzydłami	m2		
		1,9	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
46 d.4	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek	m2		
		10,27	m2	10,270	
				RAZEM	10,270
47 d.4	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		10,27	m2	10,270	
				RAZEM	10,270
48 d.4	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m2		
		10,27	m2	10,270	
				RAZEM	10,270
49 d.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 20cm	m2		
		10,27	m2	10,270	
				RAZEM	10,270
50 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby- słupy, ściany wejście	m2		
		54,4	m2	54,400	
				RAZEM	54,400
51 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		54,4	m2	54,400	
				RAZEM	54,400
52 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity i ściany	m2		
		64,68	m2	64,680	
				RAZEM	64,680
53 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów	m2		
		10,27	m2	10,270	
				RAZEM	10,270
54 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian	m2		
		54,4	m2	54,400	
				RAZEM	54,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
56 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
57 d.4	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.4	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.4	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
60 d.4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
61 d.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
62 d.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
63 d.4	KNP 02 0503 -07.01 analogia	Przecinanie rur stalowych o śr 16mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.4	KNP 02 0503 -06.01 analogia	Gwintowanie rur stalowych o średnicy do 16mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.4	KNR-W 4-03 1001-09	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKL18, RS-P16, RS22 o śr. do 47 mm w cegle Krotność = 2	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
66 d.4	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
67 d.4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
68 d.4	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.4	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.4	KNR-W 4-02 0517-01 analogia	Montaż rurociągu PP o śr. 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		7	m	7,000	
		ilość przyłączy		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	7,000
72 d.4	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		3,5 * 2	m	7,000	
				RAZEM	7,000
73 d.4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		3,5 * 2	m	7,000	
				RAZEM	7,000
5		Mieszkanie			
74 d.5	kalk. własna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli, sprzętu na czas prowadzenia robót oraz wniesienie po zakończeniu robót	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,808	m2	3,808	
				RAZEM	3,808
76 d.5	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
		22,037	m2	22,037	
				RAZEM	22,037
77 d.5	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		22,037	m	22,037	
				RAZEM	22,037
78 d.5	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		22,037 * 0,3	m3	6,611	
				RAZEM	6,611
79 d.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		22,037 * 0,07	m3	1,543	
				RAZEM	1,543
80 d.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
		22,037	m2	22,037	
				RAZEM	22,037
81 d.5	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10cm EPS 100	m2		
		22,037	m2	22,037	
				RAZEM	22,037

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		22,037 * 0,1	m3	2,204	
				RAZEM	2,204
83 d.5	KNR BC-02 0416-01	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m2		
		22,037	m2	22,037	
				RAZEM	22,037
84 d.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		0,381	m3	0,381	
				RAZEM	0,381
85 d.5	KNR BC-02 0416-01	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m2		
		3,81	m2	3,810	
				RAZEM	3,810
86 d.5	KNR BC-02 0416-09	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 - dodatek lub potrącenie za 1 mm gr. warstwy Krotność = 5	m2		
		3,81	m2	3,810	
				RAZEM	3,810
87 d.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
		22,037	m2	22,037	
				RAZEM	22,037
88 d.5	KNR 2-02 0607-01 analogia	Podkłady pod panele podłogowe	m2		
		22,037	m2	22,037	
				RAZEM	22,037
89 d.5	KNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel	m2		
		22,037	m2	22,037	
				RAZEM	22,037
90 d.5	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		18,43	m	18,430	
				RAZEM	18,430
91 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		1,598	m2	1,598	
				RAZEM	1,598
92 d.5	KNR 4-01 0803-01 analogia	Wyrównanie powierzchni po skuciu	m2		
		1,598	m2	1,598	
				RAZEM	1,598
93 d.5	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		1,598	m2	1,598	
				RAZEM	1,598
94 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		1,598	m2	1,598	
				RAZEM	1,598
95 d.5	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z kasetonów blaszanych	m2		
		22,037	m2	22,037	
				RAZEM	22,037
96 d.5	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22,037	m2	22,037	
				RAZEM	22,037
97 d.5	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m2		
		22,037	m2	22,037	
				RAZEM	22,037
98 d.5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 20cm	m2		
		22,037	m2	22,037	
				RAZEM	22,037
99 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		70,39	m2	70,390	
				RAZEM	70,390
100 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		70,392	m2	70,392	
				RAZEM	70,392
101 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" pionowe	m2		
		92,479	m2	92,479	
				RAZEM	92,479
102 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów	m2		
		22,037	m2	22,037	
				RAZEM	22,037
103 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian	m2		
		70,392	m2	70,392	
				RAZEM	70,392
104 d.5	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
105 d.5	KNR 4-01 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		7,942	m2	7,942	
				RAZEM	7,942
107 d.5	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		11,28	m	11,280	
				RAZEM	11,280
108 d.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		11,687	m2	11,687	
				RAZEM	11,687
6		Magazynek			
109 d.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.6	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,168	m3	0,168	
				RAZEM	0,168

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.6	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2,94	m ²	2,940	
				RAZEM	2,940
112 d.6	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0,4953	m ³	0,495	
				RAZEM	0,495
113 d.6	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2,4	m	2,400	
				RAZEM	2,400
114 d.6	KNR 0-19 0931-07 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych wraz ze skrzydłami do kabin	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
115 d.6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		9,8	m	9,800	
				RAZEM	9,800
116 d.6	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z kasetonów blaszanych	m ²		
		13,34	m ²	13,340	
				RAZEM	13,340
117 d.6	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
		13,34	m ²	13,340	
				RAZEM	13,340
118 d.6	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
		13,34	m ²	13,340	
				RAZEM	13,340
119 d.6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 20cm	m ²		
		13,34	m ²	13,340	
				RAZEM	13,340
120 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		45,36	m ²	45,360	
				RAZEM	45,360
121 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		45,3600	m ²	45,360	
				RAZEM	45,360
122 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity i ściany	m ²		
		58,700	m ²	58,700	
				RAZEM	58,700
123 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitów	m ²		
		13,340	m ²	13,340	
				RAZEM	13,340

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian	m2		
		45,3600	m2	45,360	
				RAZEM	45,360
125 d.6	KNR BC-02 0416-01	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m2		
		13,34	m2	13,340	
				RAZEM	13,340
126 d.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		13,3400	m2	13,340	
				RAZEM	13,340
127 d.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		13,3400	m2	13,340	
				RAZEM	13,340
7		Pomieszczenie na sprzęt i środki czystości			
128 d.7	kalk. własna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli, sprzętu na czas prowadzenia robót oraz wniesienie po zakończeniu robót	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,72	m2	5,720	
				RAZEM	5,720
130 d.7	KNR 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01	m2		
		6,521	m2	6,521	
				RAZEM	6,521
131 d.7	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		2,58	m	2,580	
				RAZEM	2,580
132 d.7	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek	m2		
		5,72	m2	5,720	
				RAZEM	5,720
133 d.7	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		5,72	m2	5,720	
				RAZEM	5,720
134 d.7	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa	m2		
		5,72	m2	5,720	
				RAZEM	5,720
135 d.7	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 20cm	m2		
		5,72	m2	5,720	
				RAZEM	5,720
136 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		45,3600	m2	45,360	
				RAZEM	45,360

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Kasa			
137 d.8	kalk. własna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli, sprzętu na czas prowadzenia robót oraz wniesienie po zakończeniu robót	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		12,01	m2	12,010	
				RAZEM	12,010
139 d.8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
140 d.8	KNR 0-19 0931-07 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych wraz ze skrzydłami do kabin	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
141 d.8	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m2		
		12,015	m2	12,015	
				RAZEM	12,015
142 d.8	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		12,015	m2	12,015	
				RAZEM	12,015
143 d.8	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii na sucho - jedna warstwa	m2		
		12,015	m2	12,015	
				RAZEM	12,015
144 d.8	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 20cm	m2		
		12,015	m2	12,015	
				RAZEM	12,015
145 d.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		40,04	m2	40,040	
				RAZEM	40,040
146 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		40,04	m2	40,040	
				RAZEM	40,040
147 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		52,055	m2	52,055	
				RAZEM	52,055
148 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni sufitów	m2		
		12,015	m2	12,015	
				RAZEM	12,015
149 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni ścian	m2		
		12,015	m2	12,015	
				RAZEM	12,015
150 d.8	kalk. własna	Cyklinowanie i układanie parkietu	m2		
		12,015	m2	12,015	
				RAZEM	12,015

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		Pokój prezesa			
151 d.9	kalk. własna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli, sprzętu na czas prowadzenia robót oraz wniesienie po zakończeniu robót	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
152 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		13,35	m2	13,350	
				RAZEM	13,350
153 d.9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.9	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,1920	m3	0,192	
				RAZEM	0,192
155 d.9	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		3,7800	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
156 d.9	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m2		
		13,3500	m2	13,350	
				RAZEM	13,350
157 d.9	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		13,3500	m2	13,350	
				RAZEM	13,350
158 d.9	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii na sucho - jedna warstwa	m2		
		12,015	m2	12,015	
				RAZEM	12,015
159 d.9	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 20cm	m2		
		13,35	m2	13,350	
				RAZEM	13,350
160 d.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		41,7200	m2	41,720	
				RAZEM	41,720
161 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		41,7200	m2	41,720	
				RAZEM	41,720
162 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		55,0700	m2	55,070	
				RAZEM	55,070
163 d.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		13,3500	m2	13,350	
				RAZEM	13,350
164 d.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		41,7200	m2	41,720	
				RAZEM	41,720

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
165 d.9	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,800	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
166 d.9	kalk. własna	Cyklinowanie i układanie parkietu	m2		
		13,35	m2	13,350	
				RAZEM	13,350
10		Pomieszczenie biurowe			
167 d.10	kalk. własna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli, sprzętu na czas prowadzenia robót oraz wniesienie po zakończeniu robót	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
168 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		32,8320	m2	32,832	
				RAZEM	32,832
169 d.10	KNR 4-01 0307-01	Przemalowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,0000	m	2,000	
				RAZEM	2,000
170 d.10	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m2		
		32,8320	m2	32,832	
				RAZEM	32,832
171 d.10	KNR 2-02 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		32,8320	m2	32,832	
				RAZEM	32,832
172 d.10	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii na sucho - jedna warstwa	m2		
		32,832	m2	32,832	
				RAZEM	32,832
173 d.10	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		32,8320	m2	32,832	
				RAZEM	32,832
174 d.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		64,1760	m2	64,176	
				RAZEM	64,176
175 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		64,1760	m2	64,176	
				RAZEM	64,176
176 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		97,0080	m2	97,008	
				RAZEM	97,008
177 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2		
		32,8320	m2	32,832	
				RAZEM	32,832
178 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2		
		64,1760	m2	64,176	
				RAZEM	64,176

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
179 d.10	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,8000	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
180 d.10	kalk. własna	Cyklinowanie i układanie parkietu	m2		
		32,8320	m2	32,832	
				RAZEM	32,832
11		Wywóz odpadów			
181 d.11	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000