

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Zmywalnia i kuchnia			
1 d.1	KNNR 5 0103-01 analogia	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
		57,5	m	57,500	
				RAZEM	57,500
2 d.1	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		4	otw.	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		57,5	m	57,500	
				RAZEM	57,500
4 d.1	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		55	szt.ż ył	55,000	
				RAZEM	55,000
5 d.1	KNNR 5 0406-01	montaż włączników	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1	KNNR 5 0503-01 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych oprawy LED natynkowe - analogia	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
7 d.1	KNNR 5 0103-01 analogia	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - instalacja ogrzewania	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
8 d.1	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
9 d.1	KNNR 5 0205-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - instalacja ogrzewania	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
10 d.1	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie - gniazdka	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
11 d.1	KNNR 5 0103-01 analogia	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - instalacja do gniazdek	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
12 d.1	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	43,000
13 d.1	KNNR 4-01 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		50 * 0,15	m2	7,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNNR 5 1203-02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		5 * 9 * 2 + 5 * 2	szt.żył	100,000	
				RAZEM	100,000
15	KNNR 5 0406-01	Montaż gniazda	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu - do oświetlenia zewnętrznego	otw.		
		4	otw.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Wejście boczne i sanitariat			
17	KNNR 5 0103-01 analogia	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
18	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
20	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		9	szt.żył	9,000	
				RAZEM	9,000
21	KNNR 5 0406-01	montaż włączników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNNR 5 0503-01 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych oprawy LED natynkowe - analogia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Mieszkanie			
23	KNNR 5 0103-01 analogia	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
24	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		4	otw.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie - gniazdka	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
26	KNNR 5 0103-01 analogia	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - instalacja do gniazdek	m		
		32	m	32,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	32,000
27 d.3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
28 d.3	KNNR 4-01 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		20 * 0,15	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.3	KNNR 5 0406-01	Montaż gniazda	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
30 d.3	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		20	szt.ż ył	20,000	
				RAZEM	20,000
31 d.3	KNNR 5 0406-01	montaż włączników	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.3	KNNR 5 0503-01 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych oprawy LED natynkowe - analogia	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
4		Magazynek			
33 d.4	KNNR 5 0103-01 analogia	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
34 d.4	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
35 d.4	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie - gniazdka	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
36 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
37 d.4	KNNR 4-01 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		20 * 0,15	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
38 d.4	KNNR 5 0406-01	Montaż gniazda	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
39 d.4	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		15	szt.ż ył	15,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40	KNNR 5 d.4 0406-01	montaż włączników	szt.	RAZEM	15,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNNR 5 d.4 0503-01 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych oprawy LED natynkowe - analogia	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5		Pomieszczenie na sprzęt i środki czystości			
42	KNNR 5 d.5 0103-01 analogia	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
43	KNNR 5 d.5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
44	KNNR 5 d.5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie - gniazdka	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
45	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
46	KNNR 5 d.5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		9	szt.ż ył	9,000	
				RAZEM	9,000
47	KNNR 5 d.5 0406-01	Montaż gniazda	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48	KNR 4-01 d.5 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		20 * 0,15	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
49	KNNR 5 d.5 0406-01	montaż włączników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNNR 5 d.5 0503-01 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych oprawy LED natynkowe - analogia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		Kasa			
51	KNNR 5 d.6 0103-01 analogia	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
52	KNNR 5 d.6 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		2	otw.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
53 d.6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
54 d.6	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie - gniazdka	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
55 d.6	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		9	szt.ż ył	9,000	
				RAZEM	9,000
56 d.6	KNNR 5 0503-01 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych oprawy LED natynkowe - analogia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
57 d.6	KNNR 5 0103-01 analogia	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
58 d.6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
59 d.6	KNNR 4-01 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		20 * 0,15	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
60 d.6	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		3	szt.ż ył	3,000	
				RAZEM	3,000
61 d.6	KNNR 5 0406-01	Montaż gniazda	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Pokój prezesa			
62 d.7	KNNR 5 0103-01 analogia	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
63 d.7	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
65 d.7	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie - gniazdka	m		
		8	m	8,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,000
66 d.7	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		9	szt.ż ył	9,000	
				RAZEM	9,000
67 d.7	KNNR 5 0503-01 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych oprawy LED natynkowe - analogia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.7	KNNR 5 0103-01 analogia	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
69 d.7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
70 d.7	KNR 4-01 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		20 * 0,15	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
71 d.7	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		3	szt.ż ył	3,000	
				RAZEM	3,000
72 d.7	KNNR 5 0406-01	Montaż gniazda	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Pomieszczenie biurowe			
73 d.8	KNNR 5 0103-01 analogia	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
74 d.8	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
75 d.8	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
76 d.8	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		15	szt.ż ył	15,000	
				RAZEM	15,000
77 d.8	KNNR 5 0103-01 analogia	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
78 d.8	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie - gniazdko	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
79 d.8	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
80 d.8	KNNR 5 0406-01	montaż włączników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.8	KNR 4-01 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		20 * 0,15	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
82 d.8	KNNR 5 0503-01 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych oprawy LED natynkowe - analogia	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
9		Wywóz odpadów			
83 d.9	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

