
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont Domu Działkowca w PZD ROD "Działkowiec Opolski"
ADRES INWESTYCJI: 45-271 Opole ul. Sosnkowskiego 29A
NAZWA INWESTORA: Zarząd ROD "Działkowiec Opolski" w Opolu
ADRES INWESTORA: 45-271 Opole, ul. Sosnkowskiego 29A

DATA OPRACOWANIA: Styczeń 2026

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR:				
1	BRANŻA BUDOWLANA			
1.1	MAGAZYN ZA MIESZKANIEM			
1 d.1.1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
	1,8	m	1,800	
			RAZEM	1,800
2 d.1.1	Obsadzenie podokienników PCV ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
3 d.1.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
	1,25 * 0,15 * 0,3	m3	0,056	
			RAZEM	0,056
4 d.1.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproży ceramicznych Porotherm	m		
	1,25 * 2	m	2,500	
			RAZEM	2,500
5 d.1.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek - jako oddzielna robota	szt.		
	4	szt.	4,000	
			RAZEM	4,000
6 d.1.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
	1,5	m2	1,500	
			RAZEM	1,500
7 d.1.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
	1,0 * 2,0 * 0,3	m3	0,600	
			RAZEM	0,600
8 d.1.1	Rozebranie stropów podwieszanych gk	m2		
	5,9 * 2,3	m2	13,570	
			RAZEM	13,570
9 d.1.1	Rozebranie podłóg drewnianych białych - płyty pilśniowe	m2		
	5,9 * 2,3	m2	13,570	
			RAZEM	13,570
10 d.1.1	Rozebranie legarów podłogowych	m		
	2,3 * 11	m	25,300	
			RAZEM	25,300
11 d.1.1	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 rn ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
	5,9 * 2,3 * 0,3	m3	4,071	
			RAZEM	4,071
12 d.1.1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
	poz.11	m3	4,071	
			RAZEM	4,071
13 d.1.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
	5,9 * 2,3 * 0,07	m3	0,950	
			RAZEM	0,950
14 d.1.1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
	poz.9	m2	13,570	
			RAZEM	13,570

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm	m2		
	poz.14	m2	13,570	
			RAZEM	13,570
16 d.1.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr 5 cm	m2		
	poz.14	m2	13,570	
			RAZEM	13,570
17 d.1.1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
	poz.9	m2	13,570	
			RAZEM	13,570
18 d.1.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 70 mm zatarte na ostro	m2		
	poz.17	m2	13,570	
			RAZEM	13,570
19 d.1.1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
	poz.18	m2	13,570	
			RAZEM	13,570
20 d.1.1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 2	m2		
	poz.19	m2	13,570	
			RAZEM	13,570
21 d.1.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z wywinieciem na ściany Krotność = 1,1	m2		
	poz.19	m2	13,570	
			RAZEM	13,570
22 d.1.1	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych Krotność = 1,1	m2		
	poz.19	m2	13,570	
			RAZEM	13,570
23 d.1.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach	m2		
	$(5,9 * 2 + 2,3 * 2) * 2,8$	m2	45,920	
			RAZEM	45,920
24 d.1.1	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach	m2		
	poz.23	m2	45,920	
			RAZEM	45,920
25 d.1.1	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
	$1,8 + 1,6 * 2$	m	5,000	
			RAZEM	5,000
26 d.1.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
	poz.23	m2	45,920	
			RAZEM	45,920
27 d.1.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian	m2		
	poz.23	m2	45,920	
			RAZEM	45,920
28 d.1.1	Jednokrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym tynków Krotność = 2	m2		
	$(5,9 * 2 + 2,3 * 2) * 1,5$	m2	24,600	

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			RAZEM	24,600
29 d.1.1	Montaż konstrukcji podtrzymującej izolację z wełny mineralnej	m2		
	poz.8	m2	13,570	
			RAZEM	13,570
30 d.1.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 10cm	m2		
	poz.29	m2	13,570	
			RAZEM	13,570
31 d.1.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2		
	poz.29	m2	13,570	
			RAZEM	13,570
32 d.1.1	Izolacje z folii na sucho pozioma -jedna warstwa	m2		
	poz.29	m2	13,570	
			RAZEM	13,570
33 d.1.1	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego	m2		
	poz.32	m2	13,570	
			RAZEM	13,570
34 d.1.1	Dostawa i montaż jednostki klimatyzacyjnej z funkcją grzania wraz z przyłączmi - Moc 3,2 kW	kpl		
	1	kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
35 d.1.1	Montaż ościeżnic regulowanych wraz ze skrzydłami - drewniane	m2		
	1,8	m2	1,800	
			RAZEM	1,800
36 d.1.1	Przeróbka instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej	kpl		
	1	kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
1.2	KASA			
37 d.1.2	Wyniesienie i zabezpieczenie sprzętu	szt		
	1	szt	1,000	
			RAZEM	1,000
38 d.1.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
39 d.1.2	Rozebranie podłóg drewnianych białych - parkiet	m2		
	4,5 * 2,75	m2	12,375	
			RAZEM	12,375
40 d.1.2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
	poz.39	m2	12,375	
			RAZEM	12,375
41 d.1.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 70 mm zatarte na ostro	m2		
	poz.40	m2	12,375	
			RAZEM	12,375
42 d.1.2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
	poz.41	m2	12,375	
			RAZEM	12,375

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1.2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 2	m2		
	poz.42	m2	12,375	
			RAZEM	12,375
44 d.1.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z wywinieciem na ściany Krotność = 1,1	m2		
	poz.41	m2	12,375	
			RAZEM	12,375
45 d.1.2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych Krotność = 1,1	m2		
	poz.44	m2	12,375	
			RAZEM	12,375
46 d.1.2	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z kasetonów blaszanych	m2		
	4,5 * 2,75	m2	12,375	
			RAZEM	12,375
47 d.1.2	Montaż konstrukcji podtrzymującej izolację z wełny mineralnej	m2		
	poz.46	m2	12,375	
			RAZEM	12,375
48 d.1.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 10cm	m2		
	poz.47	m2	12,375	
			RAZEM	12,375
49 d.1.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2		
	poz.47	m2	12,375	
			RAZEM	12,375
50 d.1.2	Izolacje z folii na sucho pozioma -jedna warstwa	m2		
	poz.47	m2	12,375	
			RAZEM	12,375
51 d.1.2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego	m2		
	poz.50	m2	12,375	
			RAZEM	12,375
52 d.1.2	zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	(2,75 * 2 + 4,5 * 2) * 2,7	m2	39,150	
			RAZEM	39,150
53 d.1.2	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach	m2		
	poz.52	m2	39,150	
			RAZEM	39,150
54 d.1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17"} i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
	poz.52	m2	39,150	
			RAZEM	39,150
55 d.1.2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian	m2		
	poz.54	m2	39,150	
			RAZEM	39,150
56 d.1.2	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 RC4	m2		
	0,9 * 2	m2	1,800	
			RAZEM	1,800
57 d.1.2	Dostawa i montaż jednostki klimatyzacyjnej z funkcją grzania wraz z przyłączmi - Moc 3,2 kW	kpl		

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1	kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
58 d.1.2	Przeróbka instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej	kpl		
	1	kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
1.3 BIURO PREZESA				
59 d.1.3	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli, sprzętu na czas prowadzenia robót oraz wniesienie po zakończeniu robót	szt		
	1	szt	1,000	
			RAZEM	1,000
60 d.1.3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
61 d.1.3	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
	1,8	m	1,800	
			RAZEM	1,800
62 d.1.3	Obsadzenie podokienników PCV ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
63 d.1.3	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
	0,15 * 2,0 * 1,0	m3	0,300	
			RAZEM	0,300
64 d.1.3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
	3,7800	m2	3,780	
			RAZEM	3,780
65 d.1.3	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z kasetonów blaszanych	m2		
	4,5 * 3,05	m2	13,725	
			RAZEM	13,725
66 d.1.3	Rozebranie podłóg drewnianych białych - parkiet	m2		
	4,5 * 3,05	m2	13,725	
			RAZEM	13,725
67 d.1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu SOPRO WS3.70 grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
	poz.66	m2	13,725	
			RAZEM	13,725
68 d.1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu SOPRO WS3.70 - dodatek za każdy 1 mm grubości Krotność = 35	m2		
	poz.67	m2	13,725	
			RAZEM	13,725
69 d.1.3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z wywinieciem na ściany Krotność = 1,1	m2		
	poz.68	m2	13,725	
			RAZEM	13,725
70 d.1.3	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych Krotność = 1,1	m2		
	poz.69	m2	13,725	
			RAZEM	13,725

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.1.3	Montaż konstrukcji podtrzymującej izolację z wełny mineralnej	m2		
	poz.65	m2	13,725	
			RAZEM	13,725
72 d.1.3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 10cm	m2		
	poz.71	m2	13,725	
			RAZEM	13,725
73 d.1.3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2		
	poz.71	m2	13,725	
			RAZEM	13,725
74 d.1.3	Izolacje z folii na sucho pozioma -jedna warstwa	m2		
	poz.71	m2	13,725	
			RAZEM	13,725
75 d.1.3	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego	m2		
	poz.74	m2	13,725	
			RAZEM	13,725
76 d.1.3	zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	$(4,5 * 2 + 3,05 * 2) * 2,7$	m2	40,770	
			RAZEM	40,770
77 d.1.3	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach	m2		
	poz.76	m2	40,770	
			RAZEM	40,770
78 d.1.3	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
	$1,8 + 1,6 * 2$	m	5,000	
			RAZEM	5,000
79 d.1.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
	poz.76	m2	40,770	
			RAZEM	40,770
80 d.1.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian	m2		
	poz.79	m2	40,770	
			RAZEM	40,770
81 d.1.3	Montaż ościeżnic regulowanych wraz ze skrzydłami - drewniane	m2		
	1,8	m2	1,800	
			RAZEM	1,800
82 d.1.3	Dostawa i montaż jednostki klimatyzacyjnej z funkcją grzania wraz z przyłączami - Moc 5,0 kW	kpl		
	1	kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
83 d.1.3	Przeróbka instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej	kpl		
	1	kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
1.4 POMIESZCZENIE BIUROWE				
84 d.1.4	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli, sprzętu na czas prowadzenia robót oraz wniesienie po zakończeniu robót	szt		
	1	szt	1,000	
			RAZEM	1,000
85 d.1.4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	1	szt.	1,000	

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			RAZEM	1,000
86 d.1.4	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
	1,8 * 3	m	5,400	
			RAZEM	5,400
87 d.1.4	Obsadzenie podokienników PCV ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
	3	szt.	3,000	
			RAZEM	3,000
88 d.1.4	Rozebranie elementów stropów kasetonowych	m2		
	5,75 * 5,80	m2	33,350	
			RAZEM	33,350
89 d.1.4	Montaż konstrukcji podtrzymującej izolację z wełny mineralnej	m2		
	poz.88	m2	33,350	
			RAZEM	33,350
90 d.1.4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 10cm	m2		
	poz.89	m2	33,350	
			RAZEM	33,350
91 d.1.4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2		
	poz.89	m2	33,350	
			RAZEM	33,350
92 d.1.4	Izolacje z folii na sucho pozioma -jedna warstwa	m2		
	poz.89	m2	33,350	
			RAZEM	33,350
93 d.1.4	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego	m2		
	poz.92	m2	33,350	
			RAZEM	33,350
94 d.1.4	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
	5,8 * 5,75	m2	33,350	
			RAZEM	33,350
95 d.1.4	Rozebranie legarów podłogowych	m		
	5,8 * 10	m	58,000	
			RAZEM	58,000
96 d.1.4	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 rn ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
	5,8 * 5,75 * 0,3	m3	10,005	
			RAZEM	10,005
97 d.1.4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
	poz.96	m3	10,005	
			RAZEM	10,005
98 d.1.4	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
	5,8 * 5,75 * 0,07	m3	2,335	
			RAZEM	2,335
99 d.1.4	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
	poz.94	m2	33,350	
			RAZEM	33,350
100 d.1.4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm	m2		
	poz.99	m2	33,350	

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			RAZEM	33,350
101 d.1.4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr 5 cm	m2		
	poz.99	m2	33,350	
			RAZEM	33,350
102 d.1.4	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
	poz.94	m2	33,350	
			RAZEM	33,350
103 d.1.4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 70 mm zatarte na ostro	m2		
	poz.102	m2	33,350	
			RAZEM	33,350
104 d.1.4	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
	poz.103	m2	33,350	
			RAZEM	33,350
105 d.1.4	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 2	m2		
	poz.104	m2	33,350	
			RAZEM	33,350
106 d.1.4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z wywinieciem na ściany Krotność = 1,1	m2		
	poz.104	m2	33,350	
			RAZEM	33,350
107 d.1.4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych Krotność = 1,1	m2		
	poz.104	m2	33,350	
			RAZEM	33,350
108 d.1.4	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym z wypełnieniem wełną mineralną(system 3.22.00) - odcięcie ścian w przestrzeni międzystropowej od części magazynowych	m2		
	$(5,75 + 5,8) * 1,5$	m2	17,325	
			RAZEM	17,325
109 d.1.4	zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	$(5,8 * 2 + 5,75 * 2) * 2,7$	m2	62,370	
			RAZEM	62,370
110 d.1.4	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach	m2		
	poz.109	m2	62,370	
			RAZEM	62,370
111 d.1.4	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
	$(1,8 + 1,6 * 2) * 3$	m	15,000	
			RAZEM	15,000
112 d.1.4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
	poz.109	m2	62,370	
			RAZEM	62,370
113 d.1.4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian	m2		
	poz.112	m2	62,370	
			RAZEM	62,370

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.1.4	Montaż ościeżnic regulowanych wraz ze skrzydłami - drewniane	m2		
	1,8	m2	1,800	
			RAZEM	1,800
115 d.1.4	Dostawa i montaż jednostki klimatyzacyjnej z funkcją grzania wraz z przyłączami - Moc 7,0 kW	kpl		
	1	kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
116 d.1.4	Przeróbka instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej	kpl		
	1	kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
1.5 HOL				
117 d.1.5	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
	1,8 * 3	m	5,400	
			RAZEM	5,400
118 d.1.5	Obsadzenie podokienników PCV ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
	3	szt.	3,000	
			RAZEM	3,000
119 d.1.5	Rozbiórka cokołików	m		
	0,6 + 2,0 + 2,65 + 9,15 + 5,1 + 4,63 + 6,05	m	30,180	
			RAZEM	30,180
120 d.1.5	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
	2,5 * 6,05 + 3,45 * 3,95 + 6,0 * 1,22	m2	36,073	
			RAZEM	36,073
121 d.1.5	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m2		
	poz.120	m2	36,073	
			RAZEM	36,073
122 d.1.5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z wywinieciem na ściany Krotność = 1,1	m2		
	poz.120	m2	36,073	
			RAZEM	36,073
123 d.1.5	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych Krotność = 1,1	m2		
	poz.120	m2	36,073	
			RAZEM	36,073
124 d.1.5	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach	m2		
	3,45 * 2,85	m2	9,833	
			RAZEM	9,833
125 d.1.5	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
	(1,8 + 1,6 * 2) * 3 + 2,85 * 2 + 2,0 * 2	m	24,700	
			RAZEM	24,700
126 d.1.5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
	(2,5 + 2,0 + 3,45 + 9,95 + 1,22 + 6,0 + 4,63 + 6,05) * 2,85 - 2,0 * 2,0 - 0,8 * 2,0 * 4 - 1,4 * 1,4 * 3	m2	85,750	
			RAZEM	85,750
127 d.1.5	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	poz.126	m2	85,750	

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			RAZEM	85,750
128 d.1.5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
	poz.127	m2	85,750	
			RAZEM	85,750
129 d.1.5	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian	m2		
	poz.128	m2	85,750	
			RAZEM	85,750
130 d.1.5	Jednokrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym tynków Krotność = 2	m2		
	$(2,5 + 2,0 + 3,45 + 9,95 + 1,22 + 6,0 + 4,63 + 6,05 - 2,0 - 0,8 * 4) * 1,5$	m2	45,900	
			RAZEM	45,900
131 d.1.5	Dostawa i montaż jednostki klimatyzacyjnej z funkcją grzania wraz z przyłączmi - Moc 7,0 kW	kpl		
	1	kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
1.6 WIATROŁAP				
132 d.1.6	Rozbiórka cokołików	m		
	$4,1 * 2 + 3,05 - 2,0 * 2$	m	7,250	
			RAZEM	7,250
133 d.1.6	(z.VII) Gruntowanie posadzki - warstwa szczerwona kwarcowa	m2		
	$4,1 * 3,05$	m2	12,505	
			RAZEM	12,505
134 d.1.6	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
	poz.133	m2	12,505	
			RAZEM	12,505
135 d.1.6	Cokołiki przyściennne z płytek 60x10 cm na kleju cementowym	m		
	$4,1 * 2 + 3,05 - 2,0 * 2$	m	7,250	
			RAZEM	7,250
136 d.1.6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
	$(4,1 * 2 + 3,05) * 2,85 - 2,0 * 2,0 * 2$	m2	24,063	
			RAZEM	24,063
137 d.1.6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	poz.136	m2	24,063	
			RAZEM	24,063
138 d.1.6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
	poz.137	m2	24,063	
			RAZEM	24,063
139 d.1.6	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian	m2		
	poz.138	m2	24,063	
			RAZEM	24,063
140 d.1.6	Jednokrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym tynków Krotność = 2	m2		
	$(4,1 * 2 + 3,05 - 2,0 * 2) * 1,5$	m2	10,875	
			RAZEM	10,875
1.7 KORYTARZ PRZY SZATNI				
141 d.1.7	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	$2,9 * 2,06$	m2	5,974	
			RAZEM	5,974

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
142 d.1.7	(z.VII) Gruntowanie posadzki - warstwa szczerwna kwarcowa	m2		
	2,9 * 3,9	m2	11,310	
			RAZEM	11,310
143 d.1.7	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
	poz.142	m2	11,310	
			RAZEM	11,310
144 d.1.7	Cokoliki przyściennne z płytek 60x10 cm na kleju cementowym	m		
	2,9 * 4 - 3 * 0,8 + 1,75 * 2	m	12,700	
			RAZEM	12,700
145 d.1.7	Dostawa i montaż listew progowych	szt		
	2	szt	2,000	
			RAZEM	2,000
146 d.1.7	zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	(2,9 * 4 + 2,06 * 2 + 1,75 * 2) * 2,85 - 0,8 * 2,0 * 3 - 2,0 * 2,0 * 2	m2	41,977	
			RAZEM	41,977
147 d.1.7	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach	m2		
	poz.146	m2	41,977	
			RAZEM	41,977
148 d.1.7	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
	2,06 * 2 + 2,0 * 2	m	8,120	
			RAZEM	8,120
149 d.1.7	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
	poz.147	m2	41,977	
			RAZEM	41,977
150 d.1.7	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian	m2		
	poz.149	m2	41,977	
			RAZEM	41,977
151 d.1.7	Jednokrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym tynków Krotność = 2	m2		
	(2,9 * 4 + 2,06 * 2 + 1,75 * 2 - 0,8 * 3 - 2,0 * 2) * 1,5	m2	19,230	
			RAZEM	19,230
1.8 SALA BANKIETOWA - KLIMATYZACJA				
152 d.1.8	Dostawa i montaż jednostki klimatyzacyjnej z funkcją grzania wraz z przyłączmi - Moc 7,0 kW	kpl		
	7	kpl	7,000	
			RAZEM	7,000
1.9 WYWÓZ ODPADÓW				
153 d.1.9	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m3		
	1,8 * 0,3 * 0,06 * 8 + poz.3 + poz.7 + poz.8 * 0,015	m3	1,119	
	poz.9 * 0,025 + poz.39 * 0,04 + poz.46 * 0,015 + poz.65 * 0,015 + poz.66 * 0,04 + poz.88 * 0,015 + poz.94 * 0,04 + 0,8 * 2,0 * 0,05 * 4	m3	3,929	
			RAZEM	5,048
154 d.1.9	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbióranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 9 km	m3		
	poz.155 + poz.156	m3	19,124	
			RAZEM	19,124
155 d.1.9	Koszty utylizacji odpadów - gruz	m3		

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1,119 + poz.11 + poz.96	m3	15,195	
			RAZEM	15,195
156 d.1.9	Koszty utylizacji odpadów - odpady inne niż gruz	m3		
	3,929	m3	3,929	
			RAZEM	3,929
2 BRANŻA ELEKTRYCZNA				
2.1 MAGAZYN ZA MIESZKANIEM				
157 d.2.1	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
	25	m	25,000	
			RAZEM	25,000
158 d.2.1	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
	2	otw.	2,000	
			RAZEM	2,000
159 d.2.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	45	m	45,000	
			RAZEM	45,000
160 d.2.1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie - gniazdka	m		
	12	m	12,000	
			RAZEM	12,000
161 d.2.1	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
	21	szt.żył	21,000	
			RAZEM	21,000
162 d.2.1	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych oprawy LED natynkowe - analogia	kpl.		
	2	kpl.	2,000	
			RAZEM	2,000
163 d.2.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	25	m	25,000	
			RAZEM	25,000
164 d.2.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	20 * 0,15	m2	3,000	
			RAZEM	3,000
165 d.2.1	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
	3 * 3	szt.żył	9,000	
			RAZEM	9,000
166 d.2.1	Montaż gniazda + wyłącznik	szt.		
	7 + 1	szt.	8,000	
			RAZEM	8,000
167 d.2.1	Uzbrojenie rozdzielni + pomiary	kpl		
	1	kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
2.2 KASA				
168 d.2.2	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
	25	m	25,000	
			RAZEM	25,000

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
169 d.2.2	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
	2	otw.	2,000	
			RAZEM	2,000
170 d.2.2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.L w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	65	m	65,000	
			RAZEM	65,000
171 d.2.2	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie - gniazdka	m		
	12	m	12,000	
			RAZEM	12,000
172 d.2.2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	8	szt.	8,000	
			RAZEM	8,000
173 d.2.2	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
	8	szt.	8,000	
			RAZEM	8,000
174 d.2.2	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
	21	szt.żył	21,000	
			RAZEM	21,000
175 d.2.2	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych oprawy LED natynkowe - analogia	kpl.		
	3	kpl.	3,000	
			RAZEM	3,000
176 d.2.2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	30	m	30,000	
			RAZEM	30,000
177 d.2.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	20 * 0,15	m ²	3,000	
			RAZEM	3,000
178 d.2.2	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
	3	szt.żył	3,000	
			RAZEM	3,000
179 d.2.2	montaż włączników	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
180 d.2.2	Montaż gniazda	szt.		
	7	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000
181 d.2.2	Uzbrojenie rozdzielni + pomiary	kpl		
	1	kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
2.3 POKÓJ PREZESA				
182 d.2.3	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
	25	m	25,000	
			RAZEM	25,000

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
183 d.2.3	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
	2	otw.	2,000	
			RAZEM	2,000
184 d.2.3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.L w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	65	m	65,000	
			RAZEM	65,000
185 d.2.3	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie - gniazdka	m		
	10	m	10,000	
			RAZEM	10,000
186 d.2.3	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	10	szt.	10,000	
			RAZEM	10,000
187 d.2.3	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
	10	szt.	10,000	
			RAZEM	10,000
188 d.2.3	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
	21	szt.żył	21,000	
			RAZEM	21,000
189 d.2.3	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych oprawy LED natynkowe - analogia	kpl.		
	3	kpl.	3,000	
			RAZEM	3,000
190 d.2.3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	30	m	30,000	
			RAZEM	30,000
191 d.2.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	20 * 0,15	m ²	3,000	
			RAZEM	3,000
192 d.2.3	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
	3	szt.żył	3,000	
			RAZEM	3,000
193 d.2.3	Montaż gniazda	szt.		
	9	szt.	9,000	
			RAZEM	9,000
194 d.2.3	montaż włączników	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
195 d.2.3	Uzbrojenie rozdzielni + pomiary	kpl		
	1	kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
2.4 POMIESZCZENIE BIUROWE				
196 d.2.4	Rury winidurkowe o śr.do 20 mmn układane n.t. na betonie	m		
	25	m	25,000	
			RAZEM	25,000

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
197 d.2.4	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
	2	otw.	2,000	
			RAZEM	2,000
198 d.2.4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.L w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	80	m	80,000	
			RAZEM	80,000
199 d.2.4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie - gniazdka	m		
	10	m	10,000	
			RAZEM	10,000
200 d.2.4	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	10	szt.	10,000	
			RAZEM	10,000
201 d.2.4	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
	10	szt.	10,000	
			RAZEM	10,000
202 d.2.4	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
	15	szt.żył	15,000	
			RAZEM	15,000
203 d.2.4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	40	m	40,000	
			RAZEM	40,000
204 d.2.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	20 * 0,15	m ²	3,000	
			RAZEM	3,000
205 d.2.4	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych oprawy LED natynkowe - analogia	kpl.		
	6	kpl.	6,000	
			RAZEM	6,000
206 d.2.4	montaż włączników	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
207 d.2.4	Montaż gniazda	szt.		
	9	szt.	9,000	
			RAZEM	9,000
208 d.2.4	Uzbrojenie rozdzielni + pomiary	kpl		
	1	kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
2.5 HOL, SALA BANKIETOWA, KORYTARZ				
209 d.2.5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie - gniazdka	m		
	10	m	10,000	
			RAZEM	10,000
210 d.2.5	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
	30	m	30,000	
			RAZEM	30,000

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
211 d.2.5	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
	8	otw.	8,000	
			RAZEM	8,000
212 d.2.5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.L w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	300	m	300,000	
			RAZEM	300,000
213 d.2.5	Uzbrojenie rozdzielni + pomiary	kpl		
	1	kpl	1,000	
			RAZEM	1,000